

Заказчик: _____
 Подрядчик: _____
 Объект: _____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во
	Демонтажные работы		
1	Количество демонтажа покрытия	м ²	7 364,24
2	Объём демонтажа теплоизоляции	м ³	297,34
3	Количество демонтажа пароизоляции	м ²	5 212,40
4	Количество мусора	т	9,91
5	Количество металлолома	т	10,10
	Монтажные работы		
6	Объём теплоизоляции	м ³	297,34
7	Площадь покрытия	м ²	7 364,24
8	Количество пароизоляции	м ²	211,95
9	Площадь окраски	м ²	5 330,15
	МАТЕРИАЛЫ новые		
10	Материал теплоизоляционного слоя		80,07
10,1	Маты минераловатные прошивные в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, типа МП-100	м ³	67,40
10,2	Изделия пенополиуретановые (цилиндры, полуцилиндры, сегменты)	м ³	9,25
10,3	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м ³	3,42
11	Материал кровного слоя		2 738,60
11,1	Оц. лист 0,55 мм	м ²	2 547,64
11,2	Оц. лист 0,7 мм	м ²	177,17
11,3	Оц. лист 1 мм	м ²	13,79
12	Материал пароизоляционного слоя		337,94
12,1	Фольга алюминиевая - 1 слой	м ²	135,41
12,2	Фольга алюминиевая - 2 слоя	м ²	202,53
	МАТЕРИАЛЫ повторного использования		
13	Материал теплоизоляционного слоя		230,89
13,1	Маты минераловатные прошивные в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, типа МП-100	м ³	217,42
13,2	Изделия пенополиуретановые (цилиндры, полуцилиндры, сегменты)	м ³	13,47
14	Материал кровного слоя		5 119,49
14,1	Оц. лист 0,55 мм	м ²	4 872,53
14,2	Оц. лист 0,7 мм	м ²	145,23
14,3	Оц. лист 1 мм	м ²	101,74
15	Материал пароизоляционного слоя		337,94
15,1	Фольга алюминиевая - 1 слой	м ²	135,41
15,2	Фольга алюминиевая - 2 слоя	м ²	202,53